


Městská část Praha 9
Radní městské části
pro oblast majetku a bytovou politiku



V Praze dne

Věc : Stanovisko

Městská část Praha 9 vydava

souhlasné stanovisko

k provedení rekonstrukce stávající armaturní šachty, umístěné na vodovodním řadu DN 150 na pozemku parc.č. 1123/1 v k.ú. Prosek v rámci akce „**Doplnění přenosů IŘS – pásmová měřidla provoz sítě oblast 1, I. Část – měřicí tratě – pásmo 116**“. Pozemek je vlastnictví hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 9.

Souhlasné stanovisko je vydáno za dodržení podmínek OVÚR a OŽPD ÚMČ Praha 9:

MČ Praha 9 požaduje, aby po skončení rekonstrukce byly stávající povrchy jak zeleně tak dlažby uvedeny do původního stavu.

Navrhovaná stavba vstupuje do rostlého travnatého terénu v ulici Na Proseku. V blízkosti se nacházejí dřeviny rostoucí mimo les. Ty nebudou stavbou dotčeny, poškozeny. OŽPD upozorňuje na pokyny v platné ČSN 839061 "Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích".

Nad půdorysem šachty musí být zachována vegetační vrstva trávníku min. 25 cm.

Terén v okolí stavby bude dotčen v nezbytně nutné míře. K termínu dokončení stavby bude uveden do řádného stavu – zbaven zbytků stavby, optimálně urovnán na výšku okolního terénu a nově oset travním semenem.

Zábor pro stavbu a zařízení staveniště požaduje OŽDP řešit mimo plochy zeleně.

MČ Praha 9 upozorňuje, že dotčený pozemek je v seznamu pozemků, na které se vztahuje režim zaboru veřejného prostranství a platba místního poplatku při jejich využívání jakýmkoli zábohem (zařízení staveniště, uložení hmoty výkopku, odstavení kontejnerů apod.). Uživatel zaboru je povinen nejméně 7 dní před započítáním zaboru přihlásit se k jeho vyřízení u správce poplatku (u OŽPD ÚMČ Praha 9 Bc. Šimáček, l. 352), neboť pozemky jsou součástí Vyhlášky hl.m. Prahy č. 5/2011 Sb. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

MČ Praha 9 požaduje dodržet postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

instalace zařízení staveniště, vytyčení sítí	- 3 dny
instalace obtoku náhradního zásobování	- 1 den
Provedení výkopových prací	- 1 týden
Vybourání stávající šachty	- 1 týden
Výstavba nové šachty	- 6 týdnů
Instalace nového trubního vedení vč. zařízení šachty	- 1 den
zásyp výkopů	- 1 týden
konečné úpravy povrchů, odstranění zařízení staveniště	- 1 týden
Doba výstavby celkem týdnů	- 11 týdnů

Podmínkou souhlasu MČ Praha 9 je, že se společnost bude podílet na obnově Parteru Starý Prosek a na odstranění následků případných negativních vlivů ze stavební činnosti. Termín zahájení stavby musí být odsouhlasen s MČ Praha 9. Koordinací akce je pověřen zástupce starosty MČ Praha 9 Ing. Marek Doležal.

JUDr. Jana Nowaková Těmínová

Příloha č.1 - Katastrální situační výkres – 11/2016, C.4
ERMEX ENGINEERING spol. s r.o.
Ing. Ivan Franc
Radiová 3
102 00 Praha 10